



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA ZPE PARNAÍBA

LOCAL: ZPE - PARNAÍBA-PI

Ref. : SINAPI-PI / SEINFRA-CE Tabela 27.1 / ORSE - MÊS: ABR/2021 (DESONERADO)



COMPOSIÇÃO DE PREÇO

ITEM		SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P.UNITÁRIO(R\$)	P.TOTAL (R\$)
COMP	1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA SEMI-BRILHO EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS.				
COTAÇÃO	COTAÇÃO	TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR BRANCO GELO	L	0,2000000	R\$ 41,28	R\$ 8,26
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2010000	R\$ 18,80	R\$ 3,78
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	R\$ 13,88	R\$ 0,69
		TOTAL DO SERVIÇO				R\$ 12,73

Eng. Manoel Carlos Lopes
Engenheiro Civil
CREA 137103 CE