



AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DIESEL, ESTACIONARIO, CABINADO, SILENCIADO, POTENCIA MINIMA DE 300 kVA (REGIME DE OPERAÇÃO CONTINUO/STAND-BY), COM PRESSAO ACUSTICA DE 7 METROS ENTRE 70 A 75 DB(A), PAINEL DIGITAL, FATOR DE POTENCIA 0.8 TRIFASICO, NA TENSAO 380/220V, 60 HZ

LOCAL: ZPE - PARNAÍBA-PI

Ref. : SEINFRA-CE Tabela 27.1 - MÊS: JUL/2021 (DESONERADO)



Data: 25/08/2021

BDI

25,22%

ITEM	COD.	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P.UNITÁRIO(R\$)	P.UNITÁRIO(R\$) COM BDI	P.TOTAL (R\$)
1.0		AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR DIESEL					
1.1	C3666	GRUPO GERADOR DIESEL, ESTACIONARIO, CABINADO, SILENCIADO, POTENCIA MINIMA DE 300 kVA(REGIME DE OPERAÇÃO CONTINUO/STAND-BY), COM PRESSAO ACUSTICA DE 7 METROS ENTRE 70 A 75 DB(A), PAINEL DIGITAL, FATOR DE POTENCIA 0.8 TRIFASICO, NA TENSAO 380/220V, 60 HZ, COM DISJUNTOR TRIPOLAR DE PROTEÇÃO MECANICA, MOTOR A DIESEL A 1.800 RPM, REFRIGERADO A AGUA, TURBO ALIMENTADO, INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTIVEL. ALTERADOR TRIFASICO, 4 POLOS TIPO BRUSHLESS, CONECTAVEL EM 220/380, COM AVR E PARTIDA ELETRICA, TANQUE ACOPLADO NA BASE COM AUTONIMIA MINIMA DE ATE 6 HORAS EM FUNCIONAMNETO CONTINUO, ACOMPANHA SISTEMA DE SILENCIADOR HOSPITAR, SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO E BANDEIJA DE CONTENÇÃO DE LIQUIDOS NA BASE, COM QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMATICO DE ACORDO COM A POTENCIA GERADOR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). GARANTIA DE 12 MESES.	und	1,00	R\$ 164.736,90	R\$ 206.283,55	R\$ 206.283,55
1.2	COTAÇÃO	SISTEMA TRANSFERÊNCIA EM RAMPA COMPATÍVEL COM O GRUPO GERADOR FORNECIDO.	und	1,00	R\$ 9.118,59	R\$ 11.418,30	R\$ 11.418,30
		TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 217.701,85

Ronaldo Alves dos Santos

Ronaldo Alves dos Santos
Tec. em Eletrotécnica
CFT-BR Nº 064347923332